

昇降機設備リニューアル工事仕様書

| | |
|---|--|
| 建物名 所在地 用途 台数・号機 定員・積載量 ドア方式 定格速度・制御方式 停止階床数 かご出入口数・乗場出入口数 運転操作方式 電動機容量・電源 機械室位置 昇降行程・全高 かご内法寸法 出入口寸法 かご内連絡装置 耐震クラス 管制運転 地震時管制運転 停電時自動着床装置 ピット浸水管制運転 かご室 | 特別養護老人ホーム つかのめの里 新潟県三条市塚野目2380-2 寝台用エレベーター（車いす兼用） 新安全基準対応（戸開走行保護装置付） 1台（1号機） 11名，750Kg 電動式・2枚戸片開き 45m/分，交流インバータ制御 2箇所（1，2階） 1方向，2箇所 乗合全自動方式、専用運転付（IND） 3.5kw，動力用：3相200V，50Hz 照明用：単相100V マシンルームレス 昇降行程 4000mm，昇降路全高 9070mm 間口 1300mm，奥行 2300mm 天井高さ 2300mm 幅 1100mm，高さ 2100mm 6V同時通話式インターホン，親機間通話：無，一斉放送：無， 単局用親機なし，多局用親機1台，多局用親機なし A14 有 全自動形（3段設定） 地震対応機能付（リスタート運転・自動復旧運転・運転状況表示機能） P・S波地震感知器（普通級） 有 有 全自動形（ピット浸水時） スタンダード天井照明（メーカー標準品） 有 ファン 化粧鋼板 ステンレス製ヘアライン 化粧鋼板 化粧鋼板 ステンレス製ヘアライン 化粧鋼板 硬質アルミ製 非塩ビ系タイル（t2），標準色 標準（広角ミラー付）角窓ドットデジタル（アンバー）樹脂成形品 抗菌凸文字ボタン（C-22）（アンバー） 操作盤組込 機械式（片側），2D多光軸（マルチビーム） ステンレス製ヘアライン（一体形ビス止め）（高さ300mm） <div style="text-align: right;">-以下次葉-</div> |
|---|--|

| | | |
|--|----|--|
| 乗場 三方枠 | 全階 | 既設品使用 |
| ドア | 全階 | 鋼板塗装, 5分ツヤ (C級) |
| 敷居 | 全階 | 既設品使用 |
| インジケーターボタン | 全階 | 標準角窓ドットデジタル (アンバー) 樹脂成形品 |
| 乗場ボタン仕様 | 全階 | 抗菌凸文字ボタン (C-22) (アンバー) |
| 特殊用途 | | 無 |
| サービス機能 | | 無 |
| 上記以外の付加仕様 つり合いおもり位置 ランニングクリアランス 長周期地震対策 ノイズフィルター | | かごの横 30mm 長周期地震対策付 高調波対策付 |
| 無償保守期間 | | お引渡日の翌日から 1ヶ月間 |
| 建築・設備工事関係 工事用使用 空白期間管理 付帯工事 天井フック・トrolleyビーム | | 無 無 材料・取付とも |
| その他 | | 廃油抜き取り処理 電源移設工事 機械室整備工事 機械室～昇降路 開口部処理 資機材リース |

昇降機設備リニューアル工事仕様書

| | |
|--|--|
| 建物名 所在地 用途 台数・号機 定員・積載量 ドア方式 定格速度・制御方式 停止階床数 かご出入口数・乗場出入口数 運転操作方式 電動機容量・電源 機械室位置 昇降行程・全高 かご内法寸法 出入口寸法 かご内連絡装置 耐震クラス 管制運転 地震時管制運転 停電時自動着床装置 ピット浸水管制運転 かご室 天井照明 停電灯 換気装置 側板 リターンパネル ドア 幕板 出入口柱 幅木 敷居 床 操作盤 かごボタン仕様 インジケーター ドア安全装置 付加仕様用品 保護マット | 特別養護老人ホーム つかのめの里 新潟県三条市塚野目2380-2 人荷用エレベーター 新安全基準対応（戸開走行保護装置付） 1台（2号機） 14名，950Kg 電動式・2枚戸片開き 45m/分，交流インバータ制御 2箇所（1，2階） 1方向，2箇所 乗合全自動方式 4.5kw，動力用：3相200V，50Hz 照明用：単相100V マシンルームレス 昇降行程 4000mm，昇降路全高 9070mm 間口 1300mm，奥行 1750mm 天井高さ 2300mm 幅 1100mm，高さ 2100mm 24V同時通話式インターホン，親機間通話：無，一斉放送：無， 単局用親機1台，多局用親機なし，多局用親機なし A14 有 全自動形（3段設定） 地震対応機能付（リスタート運転・自動復旧運転・運転状況表示機能） P・S波地震感知器（普通級） 有 有 全自動形（ピット浸水時） スタンダード天井照明（メーカー標準品） 有 ファン 化粧鋼板 ステンレス製ヘアライン 化粧鋼板 化粧鋼板 ステンレス製ヘアライン ステンレス製ヘアライン 硬質アルミ製 非塩ビ系タイル（t2），標準色 標準角窓ドットデジタル（アンバー）樹脂成形品 抗菌凸文字ボタン（C-22）（アンバー） 操作盤組込 機械式（片側），2D多光軸（マルチビーム） 磁石式保護マット（分割形），標準色（高さ1800mm） |
|--|--|

—以下次葉—

| | | |
|--|----|--|
| 乗場 三方枠 | 全階 | 既設品使用 |
| ドア | 全階 | 鋼板塗装, 5分ツヤ (C級) |
| 敷居 | 全階 | 既設品使用 |
| インジケーターボタン | 全階 | 標準角窓ドットデジタル (アンバー) 樹脂成形品, 専用ボタン一体 |
| 乗場ボタン仕様 | 全階 | 抗菌凸文字ボタン (C-22) (アンバー) |
| 表示灯 | 全階 | 専用 |
| 特殊用途 車いす兼用エレベーター仕様 専用乗場ボタン | 全階 | 他用品組込 標準角窓ドットデジタル (アンバー) 鋼板塗装 標準角窓ドットデジタル (アンバー) 鋼板塗装 戸開放時間 標準時間 (10秒) かご内鏡 標準ステンレス製鏡面 (W527×H1427) かご手摺り (側面) ステンレス製ユニバーサル手摺 (Φ38、ヘアライン仕上), 2方向 かご手摺り (背面) ステンレス製ユニバーサル手摺 (Φ38、ヘアライン仕上) |
| サービス機能 戸開延長 | | 戸開延長ボタン付, (180秒) |
| 上記以外の付加仕様 フォークリフト仕様・床補強 ランニングクリアランス 長周期地震対策 ノイズフィルター | | かご床補強 (重荷重対応 500kgまで) 30mm 長周期地震対策付 高調波対策付 |
| 無償保守期間 | | お引渡日の翌日から 1ヶ月間 |
| 建築・設備工事関係 工事用使用 空白期間管理 付帯工事 天井フック・トローレーム | | 無 無 材料・取付とも |
| その他 | | 廃油抜き取り処理 電源移設工事 機械室整備工事 機械室～昇降路 開口部処理 資機材リース |