

【ケアコールココヘルパVPシステム】

	名称	特記事項・仕様	数量	単位
1	ココヘルパVPシステムソフトウェア	システム管理サーバー	1	式
2	メインユニット (MD50)	呼出釦用受信機	22	台
3	緊急呼出釦 (SW23E)	電池式・通常タイプ	30	台
4	緊急呼出釦用ホルダー	緊急呼出釦壁取付用	30	個
5	緊急呼出釦 (SW23W)	電池式・防水タイプ	10	台
6	メディアユニット(WT50)	雲台・ACアダプタ込	80	台
7	入力端子付き呼出釦 (SW23S) RCAプラグ	特殊スイッチ対応	80	台
8	ドア開閉センサー (SW23D)	電池式・ドア部に取付	8	台
	【端末側】			
9	アンドロイド端末 (京セラSX-4)	ライセンス・設定費込	28	台
10	スマホカバー・フィルム・抗菌ストラップ	スマホ故障軽減対策	28	式
11	スマホ急速充電器 (6個口)	Type-Cケーブルセット	5	台
12	リモート型夜間巡回見守りタブレット	充電機セット	4	台
	【材料・工事費】			
13	機器固定取付材料費		1	式
14	機器取付工事費		1	式
15	居室内メディアユニット取付工事費	取付材料込	80	式
16	システム環境動作試験・電波強度試験費		1	式
	【既存設備撤去】			
17	ココヘルパ工事完了後既存設備停止撤去費	メクラプレート等材料込	1	式

【ケアコールココヘルパ オプション】

	名称	特記事項・仕様	数量	単価
18	骨伝導スマートインカム (GBTU-02)	ライセンス・キッティング済	28	台
19	音声呼出 データ作成費	システム	1	式
20	スマホ急速充電器 (6個口)	Type-Cケーブルセット	5	台
21	ペアリング設定・動作試験調整費		1	式

【緊急呼出釦専用受信機 (MD50) 用LAN工事】

22	GigaPOE給電HUB(24)	1、2階用	2	台
23	瞬時停電対策POEHUBバックアップ用UPS	1、2階用	2	台
24	Cat' 5 E LANケーブル		580	m
25	プラグ・取付固定材		1	式
26	HUB・UPS 壁取付収納盤	1、2階用	2	台
27	配線工事・機器設置・収納盤設置費	電気・弱電工事	1	式
28	施工後電波強度試験・調整費		1	式
29	作業間接費・事前電波強度試験調査費		1	式

【電話設備 ココヘルパスマホ内外線連動構成】

	名称	特記事項・仕様	数量	単価
30	ココヘルパ連動 電話主装置	NEC Aspire-WX+	1	台
	※機能基盤・ライセンス含む			
31	長時間バックアップバッテリーボックス		1	式
32	24ボタンデジタル多機能電話機 (白)		6	台
33	ST500直収ライセンス		1	式
34	IP電話機ライセンス	スマートホン台数分	1	式
35	ココヘルパ/Aspire連動専用アプリ	スマートホン台数分	1	式
36	ドアホン・ページングアダプタ		2	台
37	カメラ無しドアホン		2	台
	【材料・工事費】			
38	モジュラジャック等取替・雑材費		1	式
39	機器取替・接続変更工事費		1	式
40	プログラムデータ設定調整費		1	式
41	作業間接費・工程管理費・撤去及び処分費		1	式

※一般電話機 (既存) は再利用

※ひかり電話回線は光直収接続に変更

※IPアドレス設計はシステム担当者 と 協議の上 決定し 将来設計を含め構築する事とする。